

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุก สายหลังวัดป่าศรีวิไลวัลย์ บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 84,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.07 – 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (เหล็ก) ขนาด 0.80 X 1.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรีกำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 84,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.1 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

5.2 แบบ ปร.5 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอรุณ ช้อนเต็ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ

6.2 นายสมยศ กมลรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็น กรรมการ

6.3 นายศักดิ์สิทธิ์ เครือคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบำบัดน้ำเสีย เป็น กรรมการ

ใบกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

แบบ ปร. 5

โครงการ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุก สายหลังวัดป่าศรีวิไลย์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 500 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.07 - 0.10 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง

อบต. จอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แบบเลขที่ จศ. /25559

รายการที่

-

ประมาณราคาตามแบบ ปร.1

จำนวน

2

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน ธันวาคม 2559

ราคาน้ำมันโซล่า 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	69,546.00	1.2219	84,978.26	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	-เงินประกันผลงานหัก.....%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.....%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			84,978.26	
	ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง			978.26	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			84,000.00	
	ตัวอักษร	แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอรุณ ช้อนเต็ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมยศ กมลรัตน์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ เครือคำ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) สดท.เห็นชอบ

(ปริญญ์ ปันโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายพีรพจน์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุก สายหลังวัดป่าศรีวิไลย์

แบบ ปร.1 แผ่นที่ 1 / 2

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 500 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.07 - 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเพื่อการเกษตรสายหลังวัดป่าศรีวิไลย์ บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แบบเลขที่ จศ. /2559

รายการที่ -

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประมาณราคาโดย

ราคาน้ำมันโซล่า 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน บาท / สต.	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางยางปาซุดตอ					
	1.1 ขนาดเบา		ตร.ม.			
	1.2 ขนาดกลาง	2,000.00	ตร.ม.	1.68	3,360.00	
	1.3 ขนาดหนัก					
2	งานดินคันทาง					
	2.1 ดินถม	200.00	ลบ.ม.	60.00	12,000.00	
	2.2 บดทับ		ลบ.ม.			
3	งานตัดขึ้นรูปคันทาง					
	3.1 งานดิน - ขุดตัด		ลบ.ม.		-	
	3.2 งานหินผุ - ขุดตัด		ลบ.ม.			
	3.3.งานหินแข็ง - เเจาะระเบิด		ลบ.ม.			
4	งานพื้นทางหินคลุก					
	4.1 ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง	200.00	ลบ.ม.	270.93	54,186.00	
	(ราคาหินคลุก 127.73 + ค่าขนส่ง 70 ก.ม. 143.20)					
	4.2 บดทับ		ลบ.ม.		-	
ยอดยกไป					69,546.00	

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุก สายหลังวัดป่าศรีวิไลยวัลย์

แบบ ปร.1 แผ่นที่ 2 / 2

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 500 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.07 - 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเพื่อการเกษตรสายหลังวัดป่าศรีวิไลยวัลย์ บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แบบเลขที่ จศ. /2559

รายการที่ -

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประมาณราคาโดย


ราคาน้ำมันโซล่า 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน บาท / สต.	หมายเหตุ
5	ยอดยกมา				69,546.00	
	งานอาคารระบายน้ำ					
	5.1 ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก. 0.40 ม.		ท่อน		-	
	5.2 ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก. 0.60 ม.		ท่อน		-	
	5.3 ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก. 0.80 ม.		ท่อน		-	
6	ป้ายโครงการ					
	6.1 ป้ายโครงการ ขนาด 0.80 x 1.20 ม.	1.00	ชุด	รวมในรูป Factor F		
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน					69,546.00	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายอรุณ ช้อนเต็ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสมยศ กมลรัตน์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ เครือคำ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย