

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายแสนสำราญ – นาป่าหนาด ช่วงบ้านนางใบ – บ้านนางดก  
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 159,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดด้านในกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมป้าย  
โครงการ (เหล็ก) ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย  
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรีกำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 170,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

5.2 แบบ ปร.5 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมยศ กมลรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เป็น ประธานกรรมการ

6.2 นายปฏิพัทธ์ ทันทาททรัพย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เป็น กรรมการ

6.3 นายศักดิ์สิทธิ์ เครือคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ เป็น กรรมการ

ใบกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

แบบ ปร. 5

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายแสนสำราญ-นาป่าหน้าตช่วงบ้านนางใบ-นางดก ตามแบบ อบต.๖

ปริมาณงาน ขนาดด้านในกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ สายแสนสำราญ-นาป่าหน้าตช่วงบ้านนางใบ-นางดก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง

อบต.จอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แบบเลขที่

-

รายการที่

-

ประมาณการตามแบบ ปร. 4

จำนวน

1

แผ่น

เมื่อวันที่ 31 เดือนมีนาคมพ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันโซล่า 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข -เงินล่วงหน้าจ่าย.....% -เงินประกันผลงานหัก.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.....% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	136,663.13	1.2509	170,951.91	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			170,951.91	
	ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง			951.91	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			170,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายสมยศ กมลรัตน์)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายปฏิพัทธ์ ทันททรัพย์)

นายช่างโยธา 5

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ เครือคำ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ)ส.อ. .........เห็นชอบ

(สุรชัย พิมพ์หล่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ

(นายพิรพจน์ หมื่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

รายการประมาณราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำ สายแอสลาร์กรู-นูปาหน้าตช่วงบ้านนาเงิง-นางตค ตามแบบ อบต.ฯ

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง สายแอสลาร์กรู-นูปาหน้าตช่วงบ้านนาเงิง-นางตค บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคน จังหวัดเลย

แบบเลขที่

ปริมาณงาน ขนาดด้านในกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร

หน่วยงานออกแบบและรายการ การ กอซัง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

ราคาน้ำมันโซล่า 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขุดดิน-ขนทิ้ง	56.55	ลบ.ม.			63.00	3,562.65	3,562.65	
2	ทรายหยาบรองพื้น	3.25	ลบ.ม.	514.02	1,670.57	64.00	208.00	1,878.57	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.25	ลบ.ม.	1,368.00	4,446.00	245.00	796.25	5,242.25	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ (210 กก./ตร.ชม.)	21.18	ลบ.ม.	2,345.79	49,683.83	245.00	5,189.10	54,872.93	
5	งานไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป (คิด 50%)	20.00	ตร.ม.	379.00	7,580.00	105.00	2,100.00	9,680.00	
6	ลวดผูกเหล็ก	16.23	กก.	38.32	621.97			621.97	
7	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB Dia 6 มม. SR 24	0.36960	ตัน	23,918.22	8,840.17	2,801.00	1,035.25	9,875.42	
8	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB Dia 9 มม. SR 24	1.25349	ตัน	23,925.23	29,989.99	2,801.00	3,511.02	33,501.01	
9	เหล็กฉากขนาด 50 x 50 x 4 มม.	33.33	ท่อน	485.98	16,199.33			16,199.33	
10	ท่อพีวีซี ขนาด ศก. 2 นิ้ว	5.00	ท่อน	245.80	1,229.00			1,229.00	
11	ป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 ม. ตามแบบ	1.00	ป้าย	รวมอยู่ในรูป Factor F					
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>								<b>136,663.13</b>	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมยศ กมลรัตน์)

(นายปฏิพัทธ์ พันหาทรัพย์)

(นายศักดิ์สิทธิ์ เครือคำ)

นักวิชาการศึกษา

นายช่างโยธา 5

เจ้าพนักงานป้องกันฯ