

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ <u>ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิด ถนนแสนสุขราชนา</u> <u>ป่าทอน บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาบ จังหวัดเลย</u>			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ <u>องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี</u>			
2.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	109,000.- บาท
3.	ลักษณะงาน		
	<u>ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดด้านในกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 70 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (เหล็ก) ขนาด 1.20 X ๒.๔๐ เมตร จำนวน 1 ป้าย</u> <u>(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรีกำหนด)</u>		
4.	ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่	23 เดือน	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 117,000.- บาท
5.	บัญชีประมาณการราคาากลาง		
	5.1	แบบ ปร.4 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	
	5.2	แบบ ปร.5 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	
6.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง		
	6.1	นายสมยศ กมลรัตน์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เป็น ประธานกรรมการ
	6.2	นายปฏิพัทธ์ ทัศนหาทรัพย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา เป็น กรรมการ
	6.3	นายศุภกิติสิทธิ์ เตรีอคำ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ เป็น กรรมการ

ใบกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

แบบ ป.ร. 5

โครงการ ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิดถนนสายเสริมสำราญ-นาป่าหนาด ตามแบบ อบต.

ปริมาณงาน ขนาดด้านในกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ ถนนสายเสริมสำราญ-นาป่าหนาด บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย

แบบเลขที่ -

รายการที่ -

ประมาณการตามแบบ ป.ร. 4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคามือวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันโซลา 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข -เงินลงทุนจ่าย.....% -เงินประกันผลงานหัก.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7 .....% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 .....%	94,178.22	1.2509	117,807.54	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง			117,807.54 807.54	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			117,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)ส.อ. .... เห็นชอบ

(นายสมยศ กมลรัตน์)

(สุรชัย พิมพหลอน)

นักวิชาการศึกษา  
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(นายปฏิพัทธ์ ทันหาทรัพย์)

นายช่างโยธา 5  
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายศักดิ์สิทธิ์ เครือคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

เจ้าพนักงานป้องกัน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิดถนนสายแสนสำราญ-นาป่าหนาด ตามแบบ อบต.

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายแสนสำราญ-นาป่าหนาด บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แบบเลขที่

ปริมาณงาน ขนาดด้านในกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 70 เมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ราคาน้ำมันโซล่า 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขุดดิน-ขนทิ้ง (ขุดด้วยเครื่องจักรกล)	39.59	ลบ.ม.			16.35		647.21	
2	ทรายหยาบรองพื้น	2.28	ลบ.ม.	514.02	1,169.40	64.00	145.60	1,315.00	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.28	ลบ.ม.	1,362.00	3,098.55	245.00	557.38	3,655.93	
4	คอนกรีตผสมเสร็จจรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	14.83	ลบ.ม.	2,392.52	35,471.50	245.00	3,632.37	39,103.87	
5	งานไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป (คิด 50% )	14.00	ตร.ม.	379.00	5,306.00	105.00	1,470.00	6,776.00	
6	ลวดผูกเหล็ก	11.36	กก.	38.32	435.38			435.38	
7	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB Dia 6 mm. SR 24	0.25872	ตัน	23,918.22	6,188.12	2,801.00	724.67	6,912.80	
8	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB Dia 9 mm. SR 24	0.87744	ตัน	23,925.23	20,992.99	2,801.00	2,457.71	23,450.71	
9	เหล็กฉากขนาด 50 x 50 x 4 มม.	23.33	ท่อน	485.98	11,339.53			11,339.53	
10	ท่อพีวีซี ขนาด ศก. 2 นิ้ว	3.50	ท่อน	154.80	541.80			541.80	
11	ป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 ม. ตามแบบ	1.00	ป้าย	รวมอยู่ในรูป Factor F					
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								94,178.22	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมยศ กมลรัตน์)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปฏิพัทธ์ ทันทาททรัพย์)

นายช่างโยธา 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ เครือคำ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ