

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอย 1-3 บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 300,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดด้านในกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 132 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ (เหล็ก) ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล
จอมศรีกำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 265,700.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

5.2 แบบ ปร.5 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพิเชษฐ มาดา	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	เป็น ประธานกรรมการ
6.2 นายศักดิ์สิทธิ์ เครือคำ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน	เป็น กรรมการ
6.3 นายเอลวิส ปาทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งบประมาณปี ๒๕๖๑ ชอ. ๑-๓ บ้านสามร้อยยอด ตามแบบ อบต.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสามร้อยยอด หมู่ที่ ๔ ตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย

ปริมาณงาน ขนาดด้านในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย

แบบเลขที่

ราคาน้ำฝนไซส์ ๒๓.๐๐ - ๒๓.๙๙ บาท/ลิตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๖ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ขุดดิน-ขนทิ้ง	๗๔.๖๕	ลบ.ม.	๕๑๔.๐๒	๒,๒๐๕.๑๕	๑๙.๗๓	๑,๔๗๒.๗๗		
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๔.๒๙	ลบ.ม.	๑,๓๖๒.๐๐	๕,๘๔๒.๙๘	๒๔๕.๐๐	๑,๐๕๑.๐๕	๒,๔๗๙.๗๑	
๓	งานคอนกรีตหยาบ	๔.๒๙	ลบ.ม.	๒,๓๔๕.๗๙	๑๐,๐๘๒.๖๖	๒๔๕.๐๐	๑,๐๕๑.๐๕	๑๑,๑๓๓.๗๑	
๔	คอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยม ๒๔๐ ก.ก./ตร.ซม.	๒๗.๙๖	ลบ.ม.	๓๗๙.๐๐	๑๐,๕๘๒.๖๖	๒๔๕.๐๐	๑,๐๕๑.๐๕	๑๑,๖๓๓.๗๑	
๕	งานไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	๑๑๒.๒๐	ตร.ม.	๓๗๙.๐๐	๔๒,๕๒๓.๘๐	๑๐๕.๐๐	๑๑,๗๘๑.๐๐	๕๔,๓๐๔.๘๐	
๖	ลวดผูกเหล็ก	๒๑.๔๒	กก.	๓๔.๘๙	๗๔๗.๕๑			๗๔๗.๕๑	
๗	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB Dia ๖ มม. SR ๒๔	๐.๔๘๗๘๗	ตัน	๑๙,๗๔๑.๙๐	๙,๖๓๑.๕๒	๒,๘๐๑.๐๐	๑,๓๖๖.๕๓	๑๐,๙๙๘.๐๕	
๘	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB Dia ๙ มม. SR ๒๔	๑.๖๕๔๖๐	ตัน	๒๐,๓๒๗.๑๑	๓๓,๖๓๓.๓๒	๒,๘๐๑.๐๐	๔,๖๓๔.๕๕	๓๘,๒๖๗.๘๗	
๙	เหล็กฉากขนาด ๔๐ x ๔๐ x ๔ มม.	๔๔.๐๐	กิโลกรัม	๓๙๒.๕๒	๑๗,๒๗๐.๘๘			๑๗,๒๗๐.๘๘	
๑๐	ท่อพีวีซี ขนาด ๔๐ ก.ก. ๒ นิ้ว	๖.๖๐	กิโลกรัม	๒๔๕.๘๐	๑,๖๒๒.๒๘			๑,๖๒๒.๒๘	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง									๒๐๖,๔๙๐.๑๖

(ลงชื่อ).....

(นายพิษณุ มาตา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายศุภสิทธิ์ เจริญคำ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....

(นายเอกรวิศ ปาทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

แบบ พร. 5

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 1-3 บ้านแสนสำราญ ตามแบบ อบต.

ปริมาณงาน ขนาดด้านในกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 132.00 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อ.เขียงคาน จ.เลย

แบบเลขที่ -

รายการที่ -

ประมาณการตามแบบ พร. 4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559

ราคาด้านในโซล่า 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	206,490.16	1.2726	262,779.38	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ 1.20x2.40 ม.ตามแบบ อบต. เงื่อนไข	3,000.00	ป้าย	3,000.00	
	-เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	-เงินประกันผลงานหัก.....%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.....%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			265,779.38	
	ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง			79.38	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			265,700.00	
	ตัวอักษร	สองแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ มาดา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ เครือคำ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอลวิส ปาทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)ส.อ.เห็นชอบ

(สุรัชย์ พิมพ์หล่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี