

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางตอม น้อยสิงห์ ถึงบ้านยายนนท์ หมู่ที่ 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 300,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขนาดด้านในกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 130 เมตร พร้อม  
ป้ายโครงการ (เหล็ก) ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล  
จอมศรีกำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 261,700.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ พร.4 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

5.2 แบบ พร.5 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมยศ กมลรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เป็น ประธานกรรมการ

6.2 นายศักดิ์สิทธิ์ เครือคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ เป็น กรรมการ

6.3 นายเอลวิส ปาทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา เป็น กรรมการ

ใบกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

แบบ ปร. 5

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กน สายบ้านนางตอง น้อยสิงห์ ถึง บ้านยายนนท์ ตามแบบ อบต.

ปริมาณงาน ขนาดด้านในกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 130.00 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านนาสี หมู่ที่ 7 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย

แบบเลขที่ -

รายการที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร. 4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันโซล่า 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	203,361.52	1.2726	258,797.87	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ 1.20x2.40 ม.ตามแบบ อบต. เงินไข	3,000.00	ป้าย	3,000.00	
	-เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	-เงินประกันผลงานหัก.....%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.....%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			261,797.87	
	ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง			97.87	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			261,700.00	
	ตัวอักษร	สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมยศ กมลรัตน์)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอลวิส ปาทอง)

นายช่างโยธา 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ เครือคำ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ)ส.อ. ....เห็นชอบ

(สุรชัย พิมพ์หล่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายพีรพจน์ หมื่นทรวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทอง น้อยสิงห์ ถึง บ้านยายนทร์ ตามแบบ อปต.  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาสี่ หมู่ที่ 7 ตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย  
 ปริมาณงาน ขนาดด้านในกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร 130 เมตร

แบบเลขที่

ราคามันนี่โบล่า 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขุดดิน-ชนทิ้ง	73.52	ลบ.ม.	514.02	2,171.73	19.73	270.40	1,450.45	
2	ทรายหยาบรองพื้น	4.23	ลบ.ม.	1,362.00	5,754.45	64.00	1,035.13	2,442.13	
3	งานคอนกรีตหยาบ	4.23	ลบ.ม.	2,345.79	64,588.98	245.00	6,745.83	6,789.58	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ซม.	27.53	ตร.ม.	379.00	41,879.50	105.00	11,602.50	53,482.00	
5	งานแม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	110.50	ตร.ม.	34.89	736.18			736.18	
6	ลาดปูเบเหล็ก	21.10	กก.	19,741.90	9,485.59	2,801.00	1,345.82	10,831.41	
7	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB Dia 6 มม. SR 24	0.48048	ตัน	20,327.11	33,123.72	2,801.00	4,564.33	37,688.05	
8	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB Dia 9 มม. SR 24	1.62953	ตัน	392.52	17,009.20			17,009.20	
9	เหล็กฉากขนาด 40 x 40 x 4 มม.	43.33	ท่อน	245.80	1,597.70			1,597.70	
10	ท่อพีวีซี ขนาด ศก. 2 นิ้ว	6.50	ท่อน						
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>								<b>203,361.52</b>	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมยศ กมลรัตน์)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกรัตน์ ปาทอง)

นายช่างโยธา 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ เตริอคำ)

เจ้าพนักงานป้องกัน